

## Dresden - Stadtbahn 2020 - TA 1.4 Oskarstraße

Auf der Oskarstraße und Tiergartenstraße in Dresden entstand zwischen Franz-Liszt-Straße und Wasaplatz eine knapp 1,2 Kilometer lange neue Straßenbahnstrecke. Die Baumaßnahme ist Bestandteil der Erneuerung des Streckennetzes, mit auf 3m vergrößerten Gleisabstand. Dieser ermöglicht zukünftig den Einsatz breiterer, komfortablerer Straßenbahnzüge. Rund 30 000 Fahrgäste fahren täglich über den Wasaplatz per Bahn und Bus. Der Haltepunkt Strehlen ist ein wichtiger Umsteigeknoten zwischen der S-Bahn und dem Angebot der DVB. Die neue Straßenbahntrasse erleichtert für mehr als 3 000 Verkehrsteilnehmer das Um-



### Baubetreuung

steigen durch kurze Wege und moderne barrierefreie Haltestellen.

Der Haltepunkt Strehlen wurde zu einem attraktiven Verknüpfungspunkt zwischen Straßenbahn, Bus und S-Bahn ausgebaut. Der Umbau des Wasaplatzes mit barrierefreien Haltestellen und Radwegen trägt erheblich zur Verbesserung der Verkehrssituation und zur Aufwertung des städtebaulichen Umfeldes bei.

Im März 2017 begann die Baumaßnahme mit einem engagierten Zeitplan, in dessen Folge zuerst eine Neuordnung des unterirdischen Leitungsnetzes für alle Medien anstand. Bestimmend dabei war sicher der Neubau der Wasserleitung DN 800 im Bereich der Tiergartenstraße und die Umverlegung der Hauptversorgungsleitung der Fernwärme zwischen Wienerstraße und Gustav-Adolph-Platz mit 2 neuen Bauwerken zur Entleerung und Evakuierung im Grundwasser. Entlang der Oskarstraße wird außerdem der Kaitzbach unterirdisch im neu gebauten Ingenieurbauwerk ge-

führt.

Nach dem wegen eines Formfehlers der Landesdirektion Sachsen im Planfeststellungsverfahren verhängten Baustopp ruhten zwischen April 2017 und Juli 2018 die wesentlichen Bauleistungen. Das Handling des Bauvertrages in bauwirtschaftlicher Sicht, aber auch der Bauzustände hinsichtlich der Verkehrsführung während der Bauzeit sowie der Gewährleistung der Fernwärmeversorgung während und nach dem Baustopp, stellte hohe Anforderungen an alle Baubeteiligten.

Auftraggeber: DVB AG ; DREWAG Netz AG; Straßen- und Tiefbauamt Dresden  
Stadtentwässerung Dresden  
Telekom AG

Leistungszeitraum: 03.2017 - 11.2019

Unsere Leistungen: Bauoberleitung Lph8 und Bauüberwachung von Leistungsteilen;  
Leistungen nach BaustellIV

