

L 88 - zwischen Klaistow und Fichtenwalde - *Fahrbahnsanierung und Neubau Radweg*



Planum für den Geh- und Radweg herstellen



Einbau des Geh- und Radweges

Baubetreuung

Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse an der L 88 im Landkreis Potsdam-Mittelmark wurde zwischen Ortsausgang Fichtenwalde bis zum Knotenpunkt L 88/L 90 in Klaistow in einer Länge von ca. 1,5 km ein einseitiger gemeinsamer Geh/Radweg im Zweirichtungsverkehr gebaut. Die Fahrbahn der L 88 wurde im Rahmen diese Baumaßnahme im Hocheinbau saniert.

Des Weiteren ist am Ortseingang Fichtenwalde ein Fahrbahnteiler mit einer beleuchteten Quermöglichkeit für den Geh- und Radverkehr errichtet worden. Auch der Knotenpunkt Klaistow wurde verkehrsgerecht umgestaltet, um eine sichere Nutzung der neugebauten Radstrecke zu gewährleisten.

Ein Schwerpunkt des Bauvorhabens lag in der Minimalisierung der Verkehrseinschränkungen für die Verkehrsteilnehmer unter Beachtung der vorgegebenen Randbedingungen. Der Neubau des Radweges erfolgte unter Aufrechterhaltung des öffentlichen Verkehrs. Die Sanierung der Straßenfahrbahn samt den flankierenden Bauleistungen musste verkehrsfreigabefähig innerhalb der Herbstferien erfolgen. In dieser Zeit wurde die L88 voll gesperrt, mit der Ausnahme des Busverkehrs und der Rettungsdienste, die über den provisorisch verbreiteten Radweg geführt wurden.

Leistungen: Bauoberleitung - Lph. 8

Bauüberwachung

Auftraggeber: Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg

Planungszeitraum: 08/2018 – 12/2018



Baufeld für den Geh- und Radweg



Fahrbahnsanierung



Radweg nach der Baumaßnahme