

L 104 - OD Ausleben - Otteleben, BA 5.1



Baubetreuung

Die L 104 ist eine Landesstraße mit übergeordneter Bedeutung in der westlichen Börde von Sachsen-Anhalt und eine wichtige Verbindung zwischen der Landesgrenze zu Niedersachsen zu den Bundesstraßen 245 und 246 nahe Oschersleben.

Die gesamte Baumaßnahme ist in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt. Der jetzige Bauabschnitt 5.1 hat eine Länge von ca. 550 m und umfasst zwei Anschlüsse mit der L 77 sowie sechs Knoten mit Gemeindestraßen.

Die Fahrbahn der L 104 in der Ortslage Ausleben/Otteleben ist grundhaft in der Belastungsklasse 3.2 nach RSTO 12 in einer Breite von 6,50 m auszubauen. Die Nebenanlagen und Zufahrten sind zu erneuern, Parktaschen und ein neuer RW-Kanal sind anzulegen wie auch Grünstreifen und Baumbepflanzung. Die Entwässerung erfolgt über die Straßenabläufe in den neu herzustellenden RW-Kanal. Für die Herstellung des neuen Kanals ist der alte, vorhandene unterdimensionierte RW-Kanal abschnittsweise auszubauen und provisorisch anzuschließen, damit anfallendes Regenwasser immer schadlos abgeleitet werden kann.

Im Zuge des Straßenausbaues sind auch Anpassungen und Verlegungen von Versorgungsleitungen der Avacon, Telekom und der Straßenbeleuchtung vorzunehmen.

An dem vorhandenen SW-Kanal sind nur die Schächte der neuen Straßenhöhe anzugleichen. Dagegen nutzt der Trink- und Abwasserverband Oschersleben die Baumaßnahme, um alte TW-Leitungen zu ersetzen.

Ebenfalls werden durch Dritte Kabelschutzrohre für die Breitbandverkabelung ausgeführt. Die Baumaßnahme erfolgt unter Vollsperrung. Damit ist eine großräumige Umleitung für den überregionalen Verkehr erforderlich. Für die Umleitung des innerörtlichen Verkehrs ist eine Unterteilung der Baustrecke in zwei Teilabschnitte notwendig, die nacheinander fertig zu stellen sind.

Auftraggeber: Landstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, RB Mitte, VG Westliche Börde, TAV Börde

Zeitraum der Bauausführung: von März 2020 bis Juli 2021

Unsere Leistungen: Bauoberleitung und Bauüberwachung für Verkehrs- und Nebenanlagen inkl. RW-Kanal und der Verlegung der Trinkwasserleitung

